

Технологии и проекты для предприятий добычи и переработки сапропеля и донного ила водоемов, очистки шламонакопителей и хвостохранилищ, утилизации извлекаемых илов

### ЛИНИЯ ФАСОВКИ СЫПУЧИХ ВЕЩЕСТВ, САПРОПЕЛЯ И САПРОПЕЛЯ В МЯГКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ (БИГ БЭГИ)

Комплект оборудования для фасовки сыпучих веществ и сапропеля поставляется в виде линии состоящей из загрузочного бункера, ленточного желобчатого транспортера, наполнительного бункера с вибратором, весового дозатора, цепного конвейера, цепного конвейера-накопителя.

Влажность фасуемого материала – 40-45%. Кусковатость – до 25 мм.

#### Состав и стоимость оборудования

1. Загрузочный бункер 3 м<sup>3</sup> - 125 тыс. руб.  
Загрузка ковшовым погрузчиком, либо другим способом.
  2. Ленточный желобчатый транспортер (ширина ленты 800 мм, длина 13 м) – 570 тыс. руб.
  3. Наполнительный бункер 3 м<sup>3</sup> с вибратором - 190 тыс. руб.
  4. Весовой дозатор для открытых мешков **ДМК(В)-4(ЛП)** - 635 тыс. руб.
  5. Цепной конвейер длиной 1,5 м – 310 тыс. руб.
  6. Цепной конвейер накопитель длиной 5 м – 360 тыс. руб.
- Общая стоимость линии фасовки – 2190 тыс. руб.

Цены НДС не облагается (Гл.26.2 НК РФ, Уведомление № 2195).

Срок изготовления 2 месяца после 60% предоплаты и 40% по завершении заказа.

Шеф - монтаж, пуско-наладка и обучение персонала - 15% от стоимости заказа.

При установке дозатора в помещении с прочным горизонтальным, ровным, без выступов грунтом и толщиной бетона не менее 150 мм, особых требований на установку не требуется.

